

## Mise en séparatif du réseau du bourg, réduction des eaux parasites, évacuation des eaux pluviales, renforcement du réseau d'eau potable à Colombier le Vieux



### Maître d'ouvrage

Commune de Colombier le Vieux  
Mairie – 07410 Colombier le Vieux  
Tél. 04.75.06.72.25  
Interlocuteur : M. Henri COUX

### Montant des travaux

253 700 € HT

### Montant des honoraires

25 990 € HT

### Durée du projet

2006 – 2008

### Éléments de mission

Assainissement : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR.  
Eau Potable : PRO – ACT – VISA – DET – AOR.

### Contraintes techniques

Maintien en service des réseaux. Séparation collecte EU/EP.  
Réemploi des matériaux extraits.  
Gestion de la circulation sur Route Départementale.

### Description de la mission

- Mise en séparatif du Réseau Eaux Usées : 910 ml de collecteurs PVC CR8 Ø 200mm, 40 branchements particuliers.
- Reprise et prolongement du Réseau Eaux Pluviales : 50 ml de conduites Béton Ø 315 mm, raccordement aux réseaux et grilles pluviales existantes, 15 branchements particuliers

- Exécution de 36 regards de visite préfabriqués Ø 800 mm et 3 en Ø 1000 mm.
- Renforcement du Réseau Eau Potable mené en parallèle aux travaux d'assainissement : 412 ml de canalisations fonte Ø 150 mm – 160 ml Ø 100 mm, 35 branchements particuliers, 10 robinets-vannes.
- Remise en état des lieux.

### Pöyry Environment SA

Siège social : 55 rue de la Villette, F-69425 LYON Cedex 03, France  
Tel : +33 4 72 91 83 70, Fax : +33 4 78 53 39 22, direction.lyon.wefr@poyry.com, www.environment.poyry.fr, www.poyry.com

Competence. Service. Solutions.